



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.**  
**& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος

Τηλ 2310 966972

E-mail [promithies@eyath.gr](mailto:promithies@eyath.gr)

Θεσσαλονίκη 14/11/2014

Αρ. πρωτ. 26233

**ΠΡΟΣ**

**Κάθε ενδιαφερόμενο**

**ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη 25/2014 «Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης.**

**ΣΧΕΤ.: Επιστολή της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 13.11.2014**

Έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 26219/2284<sub>ΔΛΣΕ</sub>/14-11-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Λειτ. & Συντ. Εγκαταστάσεων & Περ/κων Ελέγχων για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:

#### **ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**

##### **ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ**

1. Γιατί απαιτείται αυτόματο πεδίο μεταγωγής ενώ σύμφωνα με την τωρινή λειτουργία χρειάζεται ένας διακόπτης;
2. Εάν γίνει αυτόματα η αλλαγή από ΔΕΗ σε ΗΖ πως εξασφαλίζεται η μη ύπαρξη και των 2 ρευμάτων ταυτόχρονα;
3. Στην Τεχνική Προδιαγραφή, στην παράγραφο **9.3.1**, γίνεται αναφορά σε έναν διακόπτη ενώ στην παράγραφο **9.3.2** αναφέρεται σύστημα μανδάλωσης δυο αυτόματων διακοπών. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν επιθυμείτε να προμηθευτείτε ένα ή δύο διακόπτες.
4. Πρέπει να καθοριστεί οπωσδήποτε ο τρόπος λειτουργίας γιατί αυτός οδηγεί στην επιλογή των υλικών που απαιτούνται για τον πίνακα μεταγωγής (χειροκίνητο ή αυτόματο) και των καλωδίων.
5. Η προμήθεια της καλωδίωσης τροφοδοσίας από το ΗΖ στον Μετασχηματιστή αποτελεί αντικείμενο της παρούσης προμήθειας;
6. Αν ναι, για τον υπολογισμό των διατομών θα ληφθεί υπόψη η ισχύς του ΗΖ ή του Μετασχηματιστή;
7. Η σύνδεση της καλωδίωσης των πινάκων ισχύος αποτελεί αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας;
8. Η τοποθέτηση του ΗΖ και των πινάκων αποτελεί αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας?
9. Εάν απαιτηθεί να αφαιρεθεί το στέγαστρο για να απομακρυνθεί το παλαιό Η/Ζ και να εγκατασταθεί το νέο ποιός κάνει την αφαίρεση και την τυχόν επανατοποθέτηση;

##### **ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

- Όπως αναφέρεται στα επόμενα η σύνδεση του προς προμήθεια Η/Ζ θα υλοποιηθεί αρχικά, με μέριμνα του προμηθευτή, με την λογική της σύνδεσης του υφιστάμενου Η/Ζ χωρίς ενεργοποίηση της αυτόματης μεταγωγής που θα υλοποιηθεί εκ των υστέρων, μετά τον εκσυγχρονισμό του διακοπτικού υλικού ΜΤ, με μέριμνα της ΕΥΑΘ. Τυχόν πρόσθετος

εξοπλισμός που θα απαιτηθεί, πέραν των προβλεπόμενων στην διακήρυξη, θα βαρύνει την ΕΥΑΘ.

- Προβλέπεται ένας (1) αυτόματος τετραπολικός μεταγωγικός διακόπτης
- Το υφιστάμενο Η/Ζ θα απομακρυνθεί με μέριμνα της ΕΥΑΘ. Αν για την εγκατάσταση του νέου Η/Ζ, που είναι ευθύνη του προμηθευτή, επισημανθούν προβλήματα πρόσβασης του γερανού αυτά θα επιλυθούν από την ΕΥΑΘ

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

**Ελένη Παχατουρίδου**