



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.  
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος  
Τηλ. 2310 966972,968,928  
Fax 2310 283117  
E mail [promithies@eyath.gr](mailto:promithies@eyath.gr)

Θεσσαλονίκη 14/1/2014  
Αρ. πρωτ. 849

ΠΡΟΣ  
Κάθε ενδιαφερόμενο

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την αντικατάσταση μεταλλικών παραθύρων και περσίδων σε κτίρια της Εγκατάστασης  
Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την αντικατάσταση (προμήθεια και εγκατάσταση) μεταλλικών παραθύρων και περσίδων σε κτίρια της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, **συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€), πλέον ΦΠΑ**

### Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την **Τετάρτη 22/1/2014 και 14.00** στη διεύθυνση:

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος) θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα παράθυρα μεταλλικών κουφωμάτων, με νέα κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου, και απλό (μονό) υαλοπίνακα, ανθεκτικά, κατάλληλα για βιομηχανική χρήση και για το συγκεκριμένο διαβρωτικό περιβάλλον, με ηλεκτροστατική βαφή χρωματολογίου RAL επιλογής της ΕΥΑΘ ΑΕ. (αποχρώσεις του γκρι-ανθρακί). Το προφίλ αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τουλάχιστο 8kg/m<sup>2</sup>, πάχους 1.2mm. Επίσης θα αντικατασταθούν διάφορες μεταλλικές περσίδες με αντίστοιχες αλουμινίου.

Τα στοιχεία που απαιτείται να αντικατασταθούν παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες Α & Β:

<b>A. Κουφώματα αλουμινίου</b>				
<b>A1</b>	<b>Κουφώματα αλουμινίου σταθερού τύπου ύψους 0,70m</b>			
	<i>Λεβητοστάσιο</i>			
	Μήκος (m)	Ύψος (m)	Τεμ	E (m2)
	5,50	0,70	3	11,55
	4,30	0,70	4	12,04
	2,45	0,70	4	6,86
	5,50	0,70	3	11,55
	1,70	0,70	1	1,19
			<b>σύνολο</b>	<b>43,19</b>
<b>A2</b>	<b>Κουφώματα αλουμινίου με ανοιγόμενο το ένα φύλλο ύψους 1,40m</b>			
	<i>Κτίριο 1ο βάθμιων Καθιζήσεων</i>			
	Μήκος (m)	Ύψος (m)	Τεμ	E (m2)
	2,30	1,40	3	9,66
	<i>Παλαιό Κτίριο Βοθρολυμάτων</i>			
	Μήκος (m)	Ύψος (m)	Τεμ	E (m2)
	2,00	1,40	2	5,60
	1,65	1,40	2	4,62
			<b>σύνολο</b>	<b>19,88</b>
<b>A3</b>	<b>Κουφώματα αλουμινίου με ανοιγόμενο το ένα φύλλο και φεγγιτή σταθερού τύπου ύψους 1,40m</b>			
	<i>Λεβητοστάσιο</i>			
	Μήκος (m)	Ύψος (m)	Τεμ	E (m2)
	1,50	1,40	2	4,20
			<b>σύνολο</b>	<b>4,20</b>

<b>B. Περσίδες Αλουμινίου με σίτα (Σταθερές με γραμμικό στόμιο &amp; οριζόντια πτερύγια)</b>					
<b>B1</b>	Περσίδα (στο Λεβητοστάσιο)		Τεμ		
	1000x2000 mm		1		
<b>B2</b>	<b>Περσίδες αλουμινίου με σίτα</b>				
	<i>Κτίριο διοίκησης - συνεργείο</i>				
	Μήκος (m)	Ύψος (m)	Τεμ	E (m2)	
	0,50	0,35	1	0,18	1ος όροφος
	0,63	0,42	1	0,26	1ος όροφος
	0,41	0,30	1	0,12	Γραφείο ισόγειο
	0,50	0,23	1	0,12	Γραφείο ισόγειο
	0,46	0,31	1	0,14	Κύλικιο προς αίθριο
		<b>σύνολο</b>	<b>5</b>	<b>0,82</b>	

	<u>Αφυδάτωση</u>			
	<b>Οπές παλαιών ανεμιστήρων</b>		3	D = 0,345m
	<u>Α/σιο 601</u>		1	0,45 x 0,45

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης των υφιστάμενων στοιχείων (όπου υφίστανται), η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των νέων. Περιλαμβάνεται επίσης κάθε δαπάνη για χρήση τυχόν μηχανημάτων με τους χειριστές τους για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση.

Για το λόγο αυτό, αλλά και προκειμένου ο προσφέρων να λάβει γνώση των συνθηκών επιτόπου και να προβεί στις δικές του τελικές μετρήσεις διαστάσεων, καθώς δύναται τροποποίηση των διαστάσεων κατά περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ, μετά από συνεννόηση στα τηλ 2310 789897 και 586057.

Ο χρόνος παράδοσης –τοποθέτησης του εξοπλισμού ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ανάθεση της παραγγελίας.

Ο ανάδοχος θα καταθέσει πιστοποιητικά υλικών από τον προμηθευτή υλικών, καθώς και το χρόνο εγγύησης της κατασκευής.

**Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. αποξήλωση παλαιών, αποστολή, τοποθέτηση) έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση & εγκατάσταση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Σίνδος) βαρύνουν τον προμηθευτή.**

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ, ημερών από την έκδοση των νομίμων παραστατικών και μετά την παραλαβή των υλικών και εργασιών από τους αρμοδίους υπαλλήλους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελένη Καράγια, ή στην κα Εριφύλη Καράγια στα τηλ. 2310586057/789897/966881.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου